
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216121-8 Obiekty straży pożarnej

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku OSP w Lalinach - etap III
ADRES INWESTYCJI : 08-412 Borowie, Laliny 78, dz. nr ewid 535/1
INWESTOR : Gmina Borowie
ADRES INWESTORA : 08-412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Sierpień
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

Termomodernizacja budynku OSP w Lalinach - etap III

Zakres robót obejmuje:

- roboty demontażowe podokienników,
- demontaż świetlików z pustaków szklanych luxfer,
- roboty murowe zamurowania części otworów po świetlikach,
- montaż storarki okiennej z profili PCV oraz parapetów z konglomeratu,
- wykonanie uzupełnienia tynku po zamurowaniach,
- wykonanie gładzi gipsowych na uzupełnionych tynkach i ościeżach, gruntowanie i malowanie powierzchni przyokiennych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-01	Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
	analogia	(1.35+2.57*2)*0.35	m ²	2.272	
				RAZEM	2.272
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01				
		(1.32+2.58)*7.25	m ²	28.275	
				RAZEM	28.275
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	1.32*2.50+2.58*2.50+2.58*2.90	m ²	17.232	
				RAZEM	17.232
4	KNR 4-01	Rozebranie świetlików typu luxser	m ²		
d.1	0348-11				
	analogia	1.35*2.50+2.57*2.50+2.57*2.90	m ²	17.253	
				RAZEM	17.253
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04				
		17.253*0.10	m ³	1.725	
				RAZEM	1.725
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05				
		Krotność = 4			
		1.725	m ³	1.725	
				RAZEM	1.725
2		WYKOŃCZENIA I OBRÓBKI ŚCIAN			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02				
		5.12*0.36	m ³	1.843	
				RAZEM	1.843
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2	2611-02				
	analogia	11.250	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
d.2	0711-03				
		11.250	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach okien	m ²		
d.2	0815-04				
		11.250+(1.32+2.50*2+2.58*2+2.50*2+2.90*2)*0.15	m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
11	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
		14.592	m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
12	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.2	1401-05				
		14.592	m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
13	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podokiennik	m ²		
d.2	0505-03				
		(1.35+2.60*2)*0.50	m ²	3.275	
				RAZEM	3.275
3		STOLARKA OKIENNA			
14	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.3	1023-11				
		1.32*2.50	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
15	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.3	1023-11				
		2.58*2.50+2.58*2.90	m ²	13.932	
				RAZEM	13.932
16	KNNR 2	Parapety z konglomeratu o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m		
d.3	1802-01				
	analogia	1.35+2.60*2	m	6.550	
				RAZEM	6.550